

DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO

Persiana in legno di Pino di Svezia per finestre e porte-finestre, sezione finita anta 45 x 88 mm, con apertura a battente. Stecca inclinata di 60° con sezione 10 x 45 mm.

Profilatura esterna delle ante squadrata o sagomata. La solidità della struttura dell'infisso è garantita da un'accurata progettazione e realizzazione, tale da assicurare la resistenza del prodotto alle diverse sollecitazioni, entro i limiti di applicazione ed uso prescritti dalle norme.

Il sistema costruttivo del serramento avviene tramite tenonatura maschio - femmina tra montanti e traversi.

Ferramenta di chiusura e movimentazione di marca AGB, finitura nera. Riscontri di chiusura della ferramenta su perni in acciaio ancorati a terra tramite vite con tassello ad espansione.

Trattamento di verniciatura all'acqua con prodotto ecologico idrosolubile, ciclo a tre mani: impregnante, fondo e finitura. Rilascio di garanzia da parte dell'utilizzatore dei prodotti.

POSA

Eseguita da nostre squadre specializzate in un'unica soluzione (la non continuità nella posa verrà valutata a parte). L'inizio della posa sarà preceduto da una verifica, concordata con la direzione lavori, dello stato del cantiere relativamente alle riquadrature del foro murario. Il tutto per garantire una corretta ed adeguata posa dei manufatti in legno sia dal punto di vista tecnico architettonico, secondo le regole dell'opera d'arte, sia per garantire il rispetto dei tempi necessari per la posa stessa.

L'operazione di posa degli infissi esterni prevede il montaggio su cardini posizionati nel muro o nel sistema monoblocco. Il fissaggio dei cardini nel muro con l'applicazione di cemento rapido bicomponente è prevista su richiesta od ove con la committenza ne verifichi la necessità.

Nel sistema monoblocco è prevista la coprifilatura del prospetto esterno su tre lati (sopra, destra e sinistra) con taglio diritto, o a 45° (su richiesta), e fissaggio con chiodi senza testa.

OPERE COMPRESSE

- Consegna della merce a piede cantiere;
- Collaudo di tutti gli scuri esterni in presenza dei responsabili progettisti;
- Regolazione del funzionamento delle persiane entro un periodo di sei mesi dalla data del collaudo.

OPERE ESCLUSE

- Pulizia del vano murario, delle soglie e davanzali da eventuali residui di materiale che possono impedire la posa in opera dello scuro esterno;
- Eventuali opere murarie che possono impedire la posa in opera dello scuro esterno;
- Modifiche dimensionali e/o funzionali comunicate successivamente alla conferma d'ordine.

NORMATIVE CORRENTI

MARCATURA CE:



- DIRETTIVA EUROPEA 89/106 UNI EN 13659 per oscuranti: sforzo di movimentazione, resistenza ai carichi del vento.

- UNI EN 10818: linee guida generali per la posa in opera.

DESTINAZIONI D'USO:

- UNI EN 11173: resistenza al vento.

PERSIANA 45



MINIMI DI FATTURAZIONE

1 A = 1,50 mq

2 A = 2,00 mq

3 A = 2,80 mq

CALCOLO MISURE

L = L arch.

H = H arch.

PROVE DI LABORATORIO LEGNO LEGNO

N° 035C/05

PRESTAZIONI SERRAMENTO

RESISTENZA AL VENTO 6

QUALITA' LEGNO ≥ J40